

Num.Ord. TARIFFA	ESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
1 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto Muri in pietra * (par.ug.=(0,40+0,76))* (lung.=1,80/2)		1,16	0,90	240,000	250,56				
	SOMMANO...	al m <sup>3</sup>				250,56	16,20	4'059,07	5,983	
2	Compenso addizionale per demolizioni effettuate a mano e sistemazione manuale del materiale di risulta ai fini del suo riutilizzo Si stima il 50% della voce 1.3.4					125,00				
	SOMMANO...	m3				125,00	6,40	800,00	1,179	
3 01.01.09	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roc ... dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione		0,40	0,96	230,000	88,32				
	Fondazioni muro in pietra Fondazioni per pavimentazioni		0,20	1,70	240,000	81,60				
	SOMMANO...	al m <sup>3</sup>				169,92	123,50	20'985,12	30,934	
4 N.P.1	Ricostruzione di muri a secco con pietrame proveniente dalle demolizioni. Fondazioni Elevazioni *(par.ug.=(0,40+0,76))*(lung.=1,80/2)		0,40	0,96	200,000	76,80				
			1,16	0,90	200,000	208,80				
	<b>A RIPORTARE</b>					285,60		25'844,19		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>						285,60		25'844,19	
5 N.P.2	SOMMANO...  Fornitura e posa in opera di pavimentazione dello spessore di cm 10 ottenuta dalla miscelazione di materiale terroso e cemento tipo Portland in ragione di circa Kg. 150 per mc. di ... Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte con tipologia di finitura tipica della pavimentazione in terra battuta.	m3					285,60	102,09	29'156,90	42,980
				180,00	1,700		306,00			
6 N.P.4	SOMMANO...  Segnaletica direzionale in legno di castagno costituita da un montante infisso nel terreno su cui sono posti uno o più segnali con la scritta impressa a fuoco o serigrafata.	m2					306,00	18,29	5'596,74	8,250
							2,00			
7 N.P.3	SOMMANO...  Staccionata in legno di castagno dell'atezza fuori terra di cm 122, con paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e tre ordini di paletti orizzontali, in opera.	cadauno					2,00	105,18	210,36	0,310
							154,00			
	SOMMANO...	m					154,00	45,65	7'030,10	10,363
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								67'838,29	100,000
	<b>TOTALE euro</b>								67'838,29	100,000
	<b>A RIPORTARE</b>								67'838,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								67'838,29	
	<p><b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b></p> <p><b>Importo dei Lavori euro</b> Aumento per lavori da eseguirsi nelle isole minori del (30%)</p> <p><b>TOTALE GENERALE euro</b></p> <p>Data, _____</p>							67'838,29		
									20'351,49	
									88'189,78	
	<b>A RIPORTARE</b>									