

Num.Ord. TARIFFA	ESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
1 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: — per ogni m <sup>2</sup> e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.		1,00	267,00	3,200	854,40				
	SOMMANO...					854,40	2,47	2'110,37	8,620	
2 01.04.02.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa ... iuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: — per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm		9,00	267,00	3,200	7'689,60				
	SOMMANO...					7'689,60	0,62	4'767,55	19,475	
3 06.01.04.01	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore		7,00	267,00	3,200	5'980,80				
	SOMMANO...					5'980,80	1,33	7'954,46	32,493	
4 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							14'832,38		

Num.Ord. TARIFFA	ESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								14'832,38	
	quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore		5,00	267,00	3,200		4'272,00			
	<b>SOMMANO...</b>						4'272,00	1,60	6'835,20	27,921
5 II.1	Trasporto su autotcarro di: escavatore, rullo compressore, pala meccanica e vibrofinitrice, dal deposito al cantiere e viceversa.						1,00			
	<b>SOMMANO...</b>	cadauno					1,00	542,67	542,67	2,217
6 01.02.05.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m <sup>3</sup> di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: Scarificazione voce 1.4.1 Scarificazione voce 1.4.2		270,00 270,00	3,20 3,20	0,030 0,090	15,000 15,000	388,80 1'166,40			
	<b>SOMMANO...</b>						1'555,20	0,46	715,39	2,922
7	Oneri di conferimento in discarica Scarificazione 1.4.1 Scarificazione 1.4.2		270,00 270,00	3,20 3,20	0,030 0,090		25,92 77,76			
	<b>SOMMANO...</b>	m3					103,68	15,00	1'555,20	6,353
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								24'480,84	100,000
	<b>TOTALE euro</b>								24'480,84	100,000
	<b>A RIPORTARE</b>								24'480,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								24'480,84	
	<p><b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b></p> <p><b>Importo dei Lavori euro</b> Aumento per lavori da eseguirsi nelle isole minori del (30%)</p> <p><b>TOTALE GENERALE</b> <b>euro</b></p> <p>Data, _____</p>							24'480,84		
									7'344,25	
									31'825,09	
	<b>A RIPORTARE</b>									