

**Progetto per la manutenzione del reticolo idrografico a protezione della viabilità del
centro abitato del Comune di Leni, località Vallonazzo.
AMBITO 1**

ANALISI PREZZI

ELENCO PREZZI ELEMENTARI

	Unità di misura	Costo
A) Mercedi operai		
La paga oraria è comprensiva degli oneri assicurativi e previdenziali.		
- Operaio specializzato:	ora	€ 19,84
- Operaio qualificato:	ora	€ 18,63
- Operaio comune:	ora	€ 16,98
 B) Materiali (compreso il costo di trasporto fino al posto di scarico)		
- Pietra lavica a spacco irregolare in conci maneggevoli	mq.	€ 90,00
- Pali di castagno appuntiti del Ø minimo di cm. 5, lunghezza m. 1,00	cad.	€ 1,80
- Verghe di salice del Ø minimo di cm. 2-3, lunghezza m. 3,00	cad.	€ 0,80
- Ferramenta e chioderie	Kg.	€ 1,80
 C) Noli		
- Motoape, compreso carburante e conducente, o mulo, compreso conducente	ora	€ 25,00

N.P.2 Realizzazione di viminata dell'altezza fuori terra di cm. 35, costituita da paletti di castagno del diametro minimo di cm. 5 e lunghezza di m. 1,00, posti a distanza di cm. 50 e infissi nel terreno per cm. 65. I paletti verranno collegati intrecciando tra loro rami di salice disposti longitudinalmente in numero minimo di 15 per un'altezza minima di cm. 30, legati con filo di ferro zincato da mm. 3. L'insieme delle verghe intrecciate deve essere parzialmente interrato al fine di ridurre i rischi di sottoerosione e di scalzamento; i paletti non dovranno sporgere più di cm. 5 sopra l'intreccio delle verghe. Le viminate saranno completate con opere di rinaturazione, consistenti nel riporto di terreno vegetale, semina e piantumazione di talee e/o piantine di essenze a rapido accrescimento, che saranno indicate dalla D.L.. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Totale
- Operaio specializzato	ora	0,50	€ 19,84	€ 9,92
- Operaio comune	ora	0,50	€ 16,98	€ 8,49
- Palo di castagno appuntito del diametro di cm. 5 e della lunghezza di m. 1,00	cad	2,00	€ 1,80	€ 3,60
- Verghe di salice del diametro di cm. 2-3 e lunghezza di m. 3,00	cad	5,00	€ 0,80	€ 4,00
- Filo di ferro zincato	Kg	0,30	€ 1,80	€ 0,54
- Completamento delle viminate con opere di rinaturazione, voce desunta dal vigente prezzario regionale dell'agricoltura, codice A.31.8	mq	1,00	€ 2,00	€ 2,00
			Sommano	€ 28,55
			Spese generali 15%	€ 4,28
			Sommano	€ 32,83
			Utile d'impresa 10%	€ 3,28
			Totale	€ 36,12
			Prezzo di applicazione al metro lineare	€ 36,12

N.P.3) Rimozione di rifiuti dall'alveo torrentizio, compreso l'utilizzo di gru mobili per il sollevamento dei rifiuti ingombranti, il loro carico su camion con esclusione del trasporto alla discarica.

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Totale
Mano d'opera				
- Operaio qualificato	ora	0,40	€ 18,63	€ 7,45
- Operaio comune	ora	0,40	€ 16,98	€ 6,79
Noli				
- Nolo Gru	ora	0,15	€ 48,00	€ 7,20
- Autocarro (portata: 70 -100	ora	0,15	€ 35,00	€ 5,25
Sommano				€ 26,69
Spese generali 15%				€ 4,00
Sommano				€ 30,70
Utile d'impresa 10%				€ 3,07
Totale				€ 33,77
Prezzo di applicazione al metro cubo				€ 33,77

Messina, li

(Dr. Agr. Alessandro Giaimi)

I PROGETTISTI

(Dr. Arch. Giuseppe Pizzi)