

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
	<b>Torrente Vallone tratto a monte (SpCat 1)</b>									
1 / 1 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto		2,00	50,00	0,800	2,000	160,00			
	SOMMANO...	al m <sup>3</sup>					160,00	16,20	2'592,00	3,761
2 / 2 B.01.13	Costruzione di muri paraterra a secco con pietrame esistente sul fondo		2,00	50,00	2,000	0,800	160,00			
	SOMMANO...	mc.					160,00	50,00	8'000,00	11,608
3 / 3 N.P.3	Rimozione di rifiuti dall'alveo torrentizio, compreso l'utilizzo di gru per il sollevamento dei rifiuti ingombranti, il carico su camion, il trasporto; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte esclusi gli oneri di conferimento a discarica da compensarsi a parte.		2,00	10,00	0,500	2,150	21,50			
			2,00	10,00	0,500	1,000	10,00			
	SOMMANO...	m3					31,50	33,77	1'063,76	1,543
	<b>Torrente Vallonazzo (SpCat 3)</b>									
4 / 4 N.P.2	Realizzazione di viminata dell'altezza fuori terra di cm 35, costituita da paletti in castagno del diametro di cm 5 e lunghezza di m. 1,00, posti a distanza di cm 50 e infissi nel ... che saranno indicate dalla D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		2,00	28,00			56,00			
	Torrente Vallone		2,00	28,00			56,00			
	Torrente Vallonazzo		4,00	28,00			112,00			
	SOMMANO...	m					168,00	36,12	6'068,16	8,805
	<b>Torrente Vallone tratto a valle</b>									
	<b>A R I P O R T A R E</b>								17'723,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								17'723,92	
	<b>(SpCat 2)</b>									
5 / 5 03.01.03.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2		2,00 2,00	15,40 15,40	1,900 1,900	0,300 0,300	17,56 17,56			
	SOMMANO...	al m <sup>3</sup>					35,12	113,90	4'000,17	5,804
6 / 6 01.01.07.01	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW		2,00	15,40	1,900	1,800	105,34			
	SOMMANO...	al m <sup>3</sup>					105,34	7,73	814,28	1,181
	<b>Torrente Vallonazzo (SpCat 3)</b>									
7 / 7 01.01.07.01	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW		1,00 1,00	15,40 19,40	1,900 1,900	1,800 1,800	52,67 66,35			
	SOMMANO...	al m <sup>3</sup>					119,02	7,73	920,02	1,335
	<b>Torrente Vallone tratto a valle (SpCat 2)</b>									
8 / 8 N.P.1	Gabbionate formate da gabbioni a scatola Palvis di qualunque dimensione, realizzate con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale del tipo cm 8*10 o cm 10*12, tessuta c ... zione di talee e/o piantine di essenze a rapido accrescimento, che saranno									
	<b>A RIPORTARE</b>								23'458,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>								23'458,39	
	indicate dalla D.L., in opera con ogni onere. Torrente Vallone Fila inferiore Fila superiore Torrente Vallonazzo Prima fila Seconda fila Terza fila		30,00 30,00 34,00 34,00 34,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,500 1,500 1,500 1,500 1,000	1,000 1,500 1,000 1,500 1,000	45,00 67,50 51,00 76,50 34,00			
	<b>SOMMANO...</b>	m3					274,00	124,72	34'173,28	49,584
9 / 9 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato Torrente Vallone Torrente Vallonazzo		2,00 2,00	15,40 17,40	0,200 0,200	1,500 1,500	9,24 10,44			
	<b>SOMMANO...</b>	al m³					19,68	1,77	34,83	0,051
	<b>Opere comuni (SpCat 4)</b>									
10 / 10	Oneri di conferimento in discarica Vedi voce 1.1.7.1 * (lung.=(105,34+119,02)) Vedi voce N.P.3			224,36 31,50			224,36 31,50			
	<b>SOMMANO...</b>	m3					255,86	15,00	3'837,90	5,569
11 / 11 01.03.05	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ... escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte: — per ogni m³ vuoto per pieno e per ogni km		255,86	15,00			3'837,90			
	<b>SOMMANO...</b>						3'837,90	0,31	1'189,75	1,726
	<b>Torrente Vallone tratto a valle (SpCat 2)</b>									
12 / 12 01.06.10	Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche anche i ... utto quanto									
	<b>A RIPORTARE</b>								62'694,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								62'694,15	
	occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per ogni m2 di superficie coperta dal geotessile Torrente Vallone *(larg.=(0,5+0,3+1,9+0,3+0,2+2,5+0,5))		2,00	15,40	6,200		190,96			
	Torrente Vallonazzo-sponda destra *(larg.=(0,5+0,3+1,9+0,3+0,2+3,5+0,5))		1,00	15,40	7,200		110,88			
	Torrente Vallonazzo-sponda sinistra *(larg.=(0,5+0,3+1,9+0,3+0,2+3,5+0,5))		1,00	19,40	7,200		139,68			
	<b>SOMMANO...</b>	al m <sup>2</sup>					441,52	14,10	6'225,43	9,033
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								68'919,58	100,000
	<b>T O T A L E euro</b>								68'919,58	100,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>								68'919,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								68'919,58	
	<p><b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b></p> <p><b>Importo dei Lavori euro</b> Aumento, per lavori da eseguirsi nelle isole minori, del (30%)</p> <p><b>TOTALE GENERALE euro</b></p> <p>Data, _____</p>							68'919,58		
									20'675,87	
									89'595,45	
	A R I P O R T A R E									